

แบบแสดงรายการการ ประมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานสำรวจและประมาณราคา ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง สำนักงานการช่าง เทศบาลนครยะลา

ชื่อโครงการ/ บ้านพักสำหรับประชาชนที่ไร้ที่อยู่อาศัย "บ้านประชาชนใจ"

สถานที่ก่อสร้าง บ้านประชาอุ้นใจ

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/

ประมาณราคาโดย นายนิพนธ์ วุฒิจริณมงคล

เมื่อวันที่

เดือนกันยายน พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	งานโครงสร้าง								
1.1	งานขุดดินถมคืน	2.025	ลบ.ม.	-	-	99.00	200.00	200.00	
1.2	ทรายหยาบอัดแน่นก่อนเทพื้น	1.50	ลบ.ม.	325.23	487.85	91.00	137.00	624.85	
1.3	คอนกรีตหยาบรองกันหลุม	0.072	ลบ.ม.	1,551.87	111.73	398.00	29.00	140.73	
1.4	คอนกรีตคานคอดิน	0.83	ลบ.ม.	2,570.09	2,133.17	391.00	325.00	2,458.17	
1.5	เทคอนกรีตพื้นบ้าน ความหนาเฉลี่ย 5 ซม.	1.50	ลบ.ม.	2,570.09	3,855.14	391.00	587.00	4,442.14	
1.6	งานไม่แบบ	13.25	ตร.ม.	-	-	133.00	1,762.00	1,762.00	
	- ใช้ไม้ทำแบบ (คิด 20%)	2.38	ลบ.ฟ.	328.46	781.73	-	-	781.73	
	- ตะปู	3.975	กก.	36.45	144.89	-	-	144.89	
1.7	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด 6 มม.	0.015	ตัน	21,402.00	321.03	4,100.00	62.00	383.03	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด 9 มม.	0.058	ตัน	20,094.00	1,165.45	4,100.00	238.00	1,403.45	
	- ลวดผูกเหล็ก	2.179	กก.	37.38	81.45	-	-	81.45	
	- ไม้ไม่รวกเสริมพื้นคอนกรีต	20.00	ลำ	20.00	400.00	10.00	200.00	600.00	
1.8	เสา คสล. สำเร็จรูป ขนาด 0.15x0.15x3.00 ม.	6.00	ต้น	570.00	3,420.00	170.00	1,020.00	4,440.00	
1.9	เสา คสล. สำเร็จรูป ขนาด 0.15x0.15x4.00 ม.	3.00	ต้น	760.00	2,280.00	230.00	690.00	2,970.00	

