

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน		
2	งานหลังคา									
2.1	เหล็ก C-75x45x15x2.3 มม. (10 ท่อน)	210.00	กก.	33.15	6,961.50	10.00	2,100.00	9,061.50		
2.2	เหล็ก rectangular tube 1"x2"x1.2 มม. (11 ท่อน)	90.20	กก.	26.01	2,346.10	10.00	902.00	3,248.10		
2.3	เชิงชายไม้เนื้อแข็ง 1x6 นิ้ว	4.32	ลบ.ฟ.	436.89	1,887.36	333.33	1,440.00	3,327.36		
2.4	สังกะสีความยาวรวม	364.00	ฟุต	12.10	4,404.40	16.22	5,904.00	10,308.40		
2.5	ตะปูสำหรับฝังแผ่นสังกะสี	1.00	กก.	67.76	67.76	-	-	67.76		
3	งานสถาปัตยกรรมทั่วไป									
3.1	ก่ออิฐบล็อกจากเตาเผา	49.38	ตร.ม.	114.00	5,629.32	80.00	3,950.00	9,579.32		
3.2	ก่ออิฐบล็อกจากเตาเผา	4.20	ตร.ม.	114.00	478.80	80.00	336.00	814.80		
4	งานประตู-หน้าต่าง (รวมอุปกรณ์)									
4.1	ประตู D1	3.00	ชุด	2,000.00	6,000.00	510.00	1,530.00	7,530.00		
4.2	งานหน้าต่าง W1	5.00	ชุด	1,000.00	5,000.00	200.00	1,000.00	6,000.00		
5	งานบ่อเกรอะ-บ่อซึม ขนาด Ø0.80 ม.	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00		
6	โถ้วมชนิดนึ่งयोग	1.00	ชุด	607.48	607.48	150.00	150.00	757.48		
7	ตราสัญลักษณ์และป้าย	1.00	ชุด	1,050.00	1,050.00	450.00	450.00	1,500.00		
8	งานไฟฟ้า									
8.1	ฟลูออเรสเซนต์ 1x20 w.	4.00	ชุด	220.00	880.00	-	-	880.00		
8.2	สาย VAF 1x2.5 ตร.ม.	25.00	เมตร	20.00	500.00	-	-	500.00		
8.3	ชุดสวิทช์ไฟ+ปลั๊กไฟ	2.00	ชุด	80.00	160.00	-	-	160.00		
8.4	ชุดสวิทช์ไฟ	1.00	ชุด	34.58	34.58	-	-	34.58		
8.5	ชุดสะพานไฟ	1.00	ชุด	150.00	150.00	-	-	150.00		