

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ พร. 5 แผ่นที่

ประเภท โครงการก่อสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติปางสีดา (งานก่อสร้างจุดพักที่ 1 พร้อมบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กแบบที่ 1)

เจ้าของอาคาร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สถานที่ก่อสร้าง อุทยานแห่งชาติปางสีดา ตำบลงิ้วท่าสุ อำเภอบ้านนิงस्ता จังหวัดยะลา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ พร. 4

จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	130,127.05	1.3091	170,349.33	
2	สรุปค่าก่อสร้างไม่รวมเงินเพิ่ม 5%	-	-	-	
3	เงินเพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	-	-	-	
4	สรุปค่าก่อสร้างรวมเงินเพิ่ม 5%	-	-	-	
5	ค่าขนส่งวัสดุ 10%	130,127.05	10%	13,012.71	
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			183,362.03	
	คิดเป็นเงินประมาณ			183,000.00	
	ตัวอักษร	(หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

ตร.ม.

.....ประมาณราคา

(นายจิรศักดิ์ บัวทองจันทร์)

วิศวกรโยธา

.....ตรวจสอบ

(นายสมชาย ศิริอุมากุล)

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ทำหน้าที่

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติปางสีดา

โครงการประเมินราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติบางเตย (งานก่อสร้างจุดพักที่ 1 พร้อมบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กแบบที่ 1)

สถานที่ก่อสร้าง อุทยานแห่งชาติปางสีดา ตำบลถ้ำพระ อำเภอนันทบุรี จันทบุรี

หน่วยงานประจำกรมการ สำนักบริหารพันธุ์พืช 6 สาขาปีตกาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ผู้ประมาณาตรา นายจิรศักดิ์ บัวทองจันทร์ วิศวกรโยธา

เมื่อวันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	หมวดงานก่อสร้างจุดพักที่ 1								
1	หมวดงานคอนกรีต								
	ทรายหยาบ	6.00	ลบ.ม.	607.48	3,644.88	91.00	546.00	4,190.88	
	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (240 ksc.)	7.00	ลบ.ม.	2,785.05	19,495.35	391.00	2,737.00	22,232.35	
2	หมวดงานเหล็กเสริม								
	เหล็กเส้น RB 9 มม.	0.03	ตัน	23,857.48	715.72	4,100.00	123.00	838.72	
	เหล็กเส้น RB 6 มม.	0.01	ตัน	24,830.38	248.30	4,100.00	41.00	289.30	
	ตะแกรงเหล็ก Wire mesh Ø 4.0 มม. @ 0.20 m.	53.00	ตร.ม.	40.00	2,120.00	5.00	265.00	2,385.00	
	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	1.00	กก.	56.07	56.07	-	-	56.07	
3	หมวดงานไม้แบบ								
	ไม้แบบ 50%	2.10	ตร.ม.	350.00	735.00	-	-	735.00	
	ไม้คร่า 30%	0.63	ตร.ม.	350.00	220.50	-	-	220.50	
	ค่าแรงประกอบไม้แบบ + รื้อถอน	2.10	ตร.ม.	-	-	133.00	279.30	279.30	
	ตะปูขนาดต่างๆ	0.50	กก.	39.72	19.86	-	-	19.86	
4	หมวดงานวัสดุพื้นผิว								
	พื้นลานปูด้วยหินแม่น้ำคละด้วยหินกาบสีเทา ค่า คละขนาด	53.00	ตร.ม	850.00	45,050.00	222.00	11,766.00	56,816.00	
	เสาน้ำปูนด้วยหินแม่น้ำเบอร์ 5 สีเทา	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	พื้นผนังปูนด้วยหินขัดสีเทา	1.00	งาน	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	รวมราคาเฉพาะแผ่นนี้	-	-	-	-	-	-	97,062.99	

สถานที่ก่อสร้าง อุทยานแห่งชาติปางสีดา ตำบลถ้ำพระสุ อำเภอบ้านมอญ จังหวัดยะลา

หน่วยงานประมาณการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ผู้ประมาณราคา นายจิรศักดิ์ บัวทองจันทร์ วิศวกรโยธา

เมื่อวันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุก่อสร้าง			ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน			
5	หมวดงานบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมราวจับปูนเปลือย									
	หมวดงานบันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบที่ 1									
	ทรายหยาบ	1.50	ลบ.ม.	607.48	911.22	91.00	136.50	1,047.72		
	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (240 ksc.)	3.00	ลบ.ม.	2,785.05	8,355.15	391.00	1,173.00	9,528.15		
	เหล็กเส้น RB 6 มม.	0.02	ตัน	24,830.38	496.61	4,100.00	82.00	578.61		
	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	0.50	กก.	56.07	28.04	-	-	28.04		
	ไม้แบบ 50%	2.00	ตร.ม.	350.00	700.00	-	-	700.00		
	ไม้คร่า 30%	0.60	ตร.ม.	350.00	210.00	-	-	210.00		
	ค่าแรงประกอบไม้แบบ + รั้วถอน	2.00	ตร.ม.	-	-	133.00	266.00	266.00		
	ตะปูขนาดต่างๆ	0.50	กก.	39.72	19.86	-	-	19.86		
6	หมวดงานราวจับปูนเปลือย (ลายไม้)									
	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (240 ksc)	2.50	ลบ.ม.	2,785.05	6,962.63	391.00	977.50	7,940.13		
	เหล็กเสริม RB 9 มม.	0.05	ตัน	23,857.48	1,192.87	4,100.00	205.00	1,397.87		
	ลวดผูกเหล็ก	1.00	กก.	56.07	56.07	-	-	56.07		
	ตะปู	2.50	กก.	39.72	99.30	-	-	99.30		
	ไม้แบบ	10.00	ตร.ม.	350.00	3,500.00	-	-	3,500.00		
	ค่าแรงประกอบไม้แบบ + รั้วถอน	10.00	ตร.ม.	-	-	133.00	1,330.00	1,330.00		
	ปูนซีเมนต์	250.00	กก.	3.08	770.00	-	-	770.00		
	รวมราคาเฉพาะแผ่นนี้		-	-	-	-	-	27,471.74		

