

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ พร. 5 แผ่นที่

ประเภท โครงการก่อสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติปางสีดา (งานก่อสร้างจุดพักแบบที่ 3)

เจ้าของอาคาร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สถานที่ก่อสร้าง อุทยานแห่งชาติปางสีดา ตำบลถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ พร. 4

จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	61,793.94	1.3091	80,894.44	
2	สรุปค่าก่อสร้างไม่รวมเงินเพิ่ม 5%	-	-	-	
3	เงินเพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	-	-	-	
4	สรุปค่าก่อสร้างรวมเงินเพิ่ม 5%	-	-	-	
5	ค่าขนส่งวัสดุ 10%	61,793.94	10%	6,179.39	
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			87,073.84	
	คิดเป็นเงินประมาณ			87,000.00	
	ตัวอักษร (แปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

ตร.ม.

.....ประมาณราคา

(นายจิรศักดิ์ บัวทองจันทร์)

วิศวกรโยธา

.....ตรวจสอบ

(นายสมชาย ศิริอุมากุล)

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ทำหน้าที่

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติปางสีดา

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติปางสีดา (งานก่อสร้างจุดพักที่ 3)

สถานที่ก่อสร้าง อุทยานแห่งชาติปางสีดา ตำบลถ้ำทะลุ อำเภอวังน้อย จังหวัดอยุธยา

หน่วยงานประมาณการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปิตานี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ผู้ประมาณราคา นายจิรศักดิ์ บัวทองจันทร์ วิศวกรโยธา

เมื่อวันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	หมวดงานก่อสร้างจุดพักที่ 3								
1	หมวดงานเตรียมพื้นที่								
	งานเตรียมพื้นที่	1.00	งาน	-	-	7,000.00	7,000.00	7,000.00	
2	หมวดงานคอนกรีต								
	ทรายหยาบ	4.00	ลบ.ม.	607.48	2,429.92	91.00	364.00	2,793.92	
	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (240 ksc.)	4.00	ลบ.ม.	2,785.05	11,140.20	391.00	1,564.00	12,704.20	
3	หมวดงานเหล็กเสริม								
	เหล็กเส้น RB 9 mm.	0.03	ตัน	23,857.48	715.72	4,100.00	123.00	838.72	
	เหล็กเส้น RB 6 mm.	0.01	ตัน	24,830.38	248.30	4,100.00	41.00	289.30	
	ตะแกรงเหล็ก Wire mesh Ø 4.0 mm. @ 0.20 m.	24.00	ตร.ม.	40.00	960.00	5.00	120.00	1,080.00	
	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	1.00	กก.	56.07	56.07	-	-	56.07	
4	หมวดงานไม้แบบ								
	ไม้แบบ 50%	3.00	ตร.ม.	350.00	1,050.00	-	-	1,050.00	
	ไม้คร่าว 30%	0.90	ตร.ม.	350.00	315.00	-	-	315.00	
	ค่าแรงประกอบไม้แบบ + รื้อถอน	3.00	ตร.ม.	-	-	133.00	399.00	399.00	
	ตะปูขนาดต่างๆ	1.00	กก.	39.72	39.72	-	-	39.72	
5	หมวดงานวัสดุพื้นผิว								
	พื้นลานปูด้วยหินแม่น้ำคละด้วยหินกาบสีเทา ค่า คละขนาด	24.00	ตร.ม	850.00	20,400.00	222.00	5,328.00	25,728.00	
	รวมราคาดังกล่าว							52,293.94	

